



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจี้ว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านในใส หมู่ที่ ๕
ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์กรของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางกำหนด” และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลท่าจี้ว ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านในใส หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง/หินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าจี้วกำหนด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๘๘,๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

← → น

(นายประสิทธิ์ แซ่สอ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในใส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าจั่ว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 483,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในใส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง/หินผุข้างละ 0.30 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ท่าจั่วกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นเงิน 499,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บก.01
 - 6.2 ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปราโมทย์ หนูแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิระพงษ์ สุขดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
7.3 นางสาวชนิตาภา เณรภักดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

๖ ๕ ๑ ๖ ๓ ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนไค
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าจิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจิว
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	494,017.43	Factor F 1.3848
2	งานป้าย	5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	499,017.43	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	499,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,495,000.00 บาท


ประธานกรรมการ


 (นายปราโมทย์ หุแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ


 (นายวิระพงษ์ สุขคำ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ


 (นายประสิทธิ์ แซ่ล่อ)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว

กรรมการ


 (นางสาวชนิตาภา เฌรภักดิ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนไล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าจวี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจวี

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.83	-	1.3848	2.53	-
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	920.00	11.77	10,828.40	1.3848	16.30	14,995.17
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	635.47	25,418.80	1.3848	880.00	35,199.95
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	378.52	302,816.00	1.3848	524.17	419,339.60
	2.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	194.95	3,119.20	1.3848	269.97	4,319.47
	2.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	142.22	9,102.08	1.3848	196.95	12,604.56
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	24.00	227.43	5,458.32	1.3848	314.95	7,558.68
	รวมค่าก่อสร้าง				356,742.80	-		494,017.43
4	งานป้าย							
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	เทมา	1	5000	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
	รวมค่าก่อสร้าง							5,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

356,742.80

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

๒ ๑ ๑
จนิตวาท