



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจิว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปรีดา สู่ติ - นายแนน เอียดดำ
หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางกำหนด” และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลท่าจิว ได้จัดทำราคากลางโครงการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปรีดา สู่ติ - นายแนน เอียดดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ภายใน ๖๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๔๕,๙๕๔.๗๓ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)
นายกเทศบาลตำบลท่าจิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปรีชา สู่ติ - นายแนบ เอียดดำ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจิว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจิว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,400 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปรีชา สู่ติ - นายแนบ เอียดดำ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจิว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 445,954.73บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกรวิสิทธิ์ ไชยมณี
 - 7.2 นางปราณี เจริญสุข
 - 7.3 นายภิญโญ เสนีย์



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายปรีดา สู่ติ - นายแถม เอียดคำ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจิว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ							
	1.1(1) งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	852.50	1.79	1,525.97	1.3848	2.4788	2,113.1633
1.2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	1.2(1) ลูกรีด 10 ซม.	ตร.ม.	775.00	11.47	8,889.25	1.3848	15.8837	12,309.8334
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานไหล่ทาง							
	2.1(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	23.25	326.84	7,599.03	1.3848	452.6081	10,523.1368
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.2(1) ทรายคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	679.85	21,075.35	1.3848	941.4563	29,185.1447
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	620.00	439.26	272,341.20	1.3848	608.2873	377,138.0938
	3.2(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	194.77	779.08	1.3848	269.7175	1,078.8700
	3.3(3) รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	60.00	163.76	9,825.60	1.3848	226.7749	13,606.4909
								445,954.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

322,035.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


(นางปราณี เจริญสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกรวิสิทธิ์ ไชยมณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายภิญโญ เสนีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง