



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจิว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจีห่มัด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางกำหนด” และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาล ตำบลท่าจิว ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจีห่มัด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ภายใน ๖๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๕๘๒,๔๐๖.๔๗ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)  
นายกเทศบาลตำบลท่าจิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจีหมัด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายียด จังหวัดตรัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจี้
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,000 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจีหมัด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายียด จังหวัดตรัง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 582,406.47 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายกรวิสิทธิ์ ไชยมณี
  - 7.2 นายอติเดช แข่งฟัด
  - 7.3 นางสาวหทัยภัทร เต็มสังข์

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยจี่หมัด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี่ อำเภอยะยง จังหวัดตรัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจี่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ							
1.1(1)	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	920.00	12.47	11,472.40	1.3848	17.26	15,886.97
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานไหลทาง							
2.1(1)	งานไหลทางวัสดุมวลรวม	ลบม.	24.00	350.43	8,410.32	1.3848	485.27	11,646.61
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2(1)	ทรายคอนกรีต	ลบม.	40.00	698.20	27,928.00	1.3848	966.86	38,674.69
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตรม.	800.00	441.09	352,872.00	1.3848	610.82	488,657.14
3.2(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	197.01	3,152.16	1.3848	272.81	4,365.11
3.3(3)	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	166.00	10,624.00	1.3848	229.87	14,712.11
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมเหล็ก							
4.1(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว BS - H	ม.	6.00	1,018.66	6,111.96	1.3848	1,410.64	8,463.84
								582,406.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

420,570.84


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม



นายกรวิสิทธิ์ ไชยมณี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอติเดช ช่งพืด

กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาวหทัยภัทร เด็มสงข

กรรมการกำหนดราคากลาง